REZA SEPDIDE, A.Md.T.
Pelaksana Lapangan Gedung Madya BNSP

PORTOFOLIO REKAYASA TEKNIK SIPIL

QUANTITY SURVEYING, ESTIMASI BIAYA & MANAJEMEN KONSTRUKSI

Kompilasi Portofolio Proyek, Bukti Lisensi Negara BNSP Jenjang 5, Gambar DED AutoCAD, Dokumen RKS, Perhitungan BoQ/RAB, Kurva S, Bar Bending Schedule, dan Pengendalian Mutu Lapangan

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Civil Engineer | Quantity Surveyor | BIM & CAD Modeler

3.72	&	**LEVEL 5**	&	**10+**	&	**3 BAHASA**
IPK / 4.00		**SKK BNSP**		**PROYEK TEKNIS**		**TERSERTIFIKASI**
D3 Teknik Sipil PNP		Pelaksana Lapangan		EPC, Revitalisasi,		Indonesia, Jepang
Magna Cum Laude		Pekerjaan Gedung		DED, BoQ, & S-Curve		(SSW/JLPT), Inggris

STATUS PENDIDIKAN: & **Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi PNP (Aktif / Ongoing)**
LULUSAN AKADEMIK: & D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang (Lulus Predikat Pujian, IPK 3.72)
LISENSI PROFESI: & BNSP Jenjang 5 Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Kementerian PUPR
EMAIL & KONTAK: & rezasepdide@gmail.com | +62 896-4459-0915 | linkedin.com/in/rezasepdide

// RINGKASAN EKSEKUTIF PROFESIONAL

Lulusan Diploma III Teknik Sipil **Politeknik Negeri Padang (IPK 3.72/4.00, Predikat Pujian / Magna Cum Laude)**, pemegang lisensi resmi **BNSP KKNI Jenjang 5 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya**. Memiliki rekam jejak teruji dalam perencanaan teknis, perhitungan **Quantity Surveying (BoQ/RAB)**, pengendalian mutu (**Quality Control**) pengecoran beton dan pembesian, penyusunan **Bar Bending Schedule (BBS)**, manajemen addendum kontrak **Contract Change Order (CCO)**, serta pemodelan jadwal kerja **Kurva S**.

Menguasai perangkat lunak rekayasa industri: **Autodesk Revit (BIM Modeler Certified)**, **AutoCAD DED (Standar Multi-Viewport Layout ke PDF)**, **SAP2000 (Analisis Seismik Dinamik SNI 1726)**, dan **Microsoft Project (CPM)**. Memiliki kompetensi dwibahasa internasional bersertifikat dalam **Bahasa Jepang (SSW Tokutei Ginou JAC, JFT-Basic skor 250, JLPT N4 skor 165)** dan **Bahasa Inggris (TOEIC 640)**.

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- **Politeknik Negeri Padang — Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi**
  Periode: Agustus 2026 – Sekarang | Padang, Sumatera Barat
  Status: Aktif / Sedang Berjalan (Ongoing)
  Konsentrasi pada manajemen proyek konstruksi lanjutan, tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, analisis risiko rekayasa, dan implementasi integrasi multi-dimensi BIM.
- **Politeknik Negeri Padang — Diploma III (D3) Teknik Sipil**
  Periode: September 2022 – Juli 2025 | Padang, Sumatera Barat
  Status: Lulus dengan Predikat Pujian (Magna Cum Laude) | IPK: 3.72 / 4.00
  Capstone Tugas Akhir: Rencana Pelaksanaan Konstruksi Gedung DPRD Kabupaten Pasaman (BoQ, Time Schedule, & Kurva S). Peserta Kompetisi Tender Nasional 'Fondasi Days 2025' UNS. Peneliti Utama PKM-AI Analisis Biaya Scaffolding Industri EPC.
- **SMA Negeri 1 Padang — Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)**
  Periode: 2019 – 2022 | Status: Lulus

4 PILAR PRINSIP REKAYASA & ETIKA KERJA PERSONAL

01. KESELAMATAN

& **Integritas Struktural & Keselamatan Manusia Tanpa Kompromi**

& Konstruksi sipil menyangkut keselamatan jiwa. Setiap detail penulangan beton, mutu slump uji beton segar, dan kepatuhan terhadap kode SNI diverifikasi langsung di lapangan tanpa toleransi kelalaian.

02. EFISIENSI BIAYA

& **Estimasi Presisi & Pengendalian Limbah Material (Zero-Waste)**

& Dari penyusunan Bar Bending Schedule (BBS) untuk memangkas sisa besi (scrap) hingga penyusunan BoQ/RAB yang transparan berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) yang dapat diper-

MATRIKS KOMPETENSI REKAYASA, SOFTWARE & KEMAMPUAN BAHASA & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

BIDANG 01: REKAYASA SIPIL & QS

Quantity Surveying & Site Management

Penguasaan mendalam dalam perhitungan volume, estimasi biaya, administrasi kontrak, dan inspeksi mutu.

- **Quantity Take-Off (QTO)**: *Tingkat Mahir*
  Perhitungan volume matematis detail substruktur, superstruktur, arsitektur, dan MEP.
- **Rencana Anggaran Biaya (RAB)**: *Tingkat Mahir*
  Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP SNI/Permen PUPR) dan rekapitulasi biaya.
- **Spesifikasi Teknis (RKS)**: *Tingkat Mahir*
  Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat mutu bahan, metode kerja, dan toleransi.
- **Jadwal & Kurva S**: *Tingkat Mahir*
  Penjadwalan bobot mingguan kumulatif dan monitoring deviasi progres fisik.
- **Bar Bending Schedule (BBS)**: *Tingkat Mahir*
  Optimalisasi pemotongan dan pembengkokan rebar meminimalisir scrap besi.
- **Detailed Engineering Design (DED)**: *Mahir*
  Penggambaran gambar kerja arsitektur & struktur siap laksana.
- **Contract Change Order (CCO)**: *Kompeten*
  Addendum tambah-kurang volume dan justifikasi teknis rekayasa lapangan.
- **Quality Control Lapangan**: *Kompeten*
  Uji slump beton segar, inspeksi penulangan rebar, formwork, dan punch list.

&

BIDANG 02: SOFTWARE CAD/BIM

Digital Modeling & Analisis

Suite perangkat lunak standar industri konstruksi untuk pemodelan 3D, kalkulasi elemen hingga, dan penjadwalan.

- **Autodesk Revit (BIM)**: *Certified*
  Pemodelan parametrik 3D balok, kolom, pelat, dinding, pintu, dan ekstraksi otomatis schedule volume material.
- **AutoCAD**: *Tingkat Mahir*
  Penggambaran DED 2D, detail penulangan, dan sistem multi-viewport layout space to PDF beresolusi tinggi.
- **SAP2000**: *Tingkat Kompeten*
  Pemodelan portal struktur 3D, analisis dinamik respon spektrum gempa SNI 1726, amplop momen/geser.
- **Microsoft Project**: *Tingkat Mahir*
  Penjadwalan Critical Path Method (CPM), alokasi sumber daya, dan derivasi Kurva S.
- **SketchUp 3D**: *Tingkat Mahir*
  Visualisasi 3D pentahapan metode konstruksi (staging) dan site logistics tender.

F7472118

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

REZA SEPDIDE

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
Implementing Intermediate Building Works

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Konstruksi Nasional
Tenaga Konstruksi Nasional Professional Certification Agency

Bryan Matthew, ST
Ketua LSP
Chairman PCA

Dokumen Asli: Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jenjang 5 — Halaman Depan dengan QR Code Registrasi Resmi BNSP

LISENSI UTAMA NEGARA

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

Kualifikasi: KKNI Jenjang 5 (Teknisi / Analis)

Badan Penerbit: & Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LPJK
Wilayah Kerja: & Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) I Banda Aceh, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR
Nomor Registrasi: & Tercatat pada Database Resmi SIKI LPJK / BNSP RI
Dasar Hukum: & UU Jasa Konstruksi No. 2/2017 & PP 14/2021

DESKRIPSI & KEWENANGAN JABATAN KERJA Sertifikat lisensi negara ini memberikan kewenangan legal formal bagi Reza Sepdide untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan teknis pada pelaksanaan pekerjaan gedung bertingkat, meliputi:

- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMKK) di lingkungan.
- Mengkaji ulang dan memverifikasi gambar kerja (shop drawings) dan spesifikasi tek

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

Validasi 11 Unit Kompetensi Kerja

Lampiran resmi halaman belakang sertifikat SKK BNSP yang mengesahkan penguasaan standar kompetensi kerja nasional.

REKAPITULASI UNIT KOMPETENSI:

1. Penerapan Ketentuan UUJK dan K3 Konstruksi
2. Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3. Pengkajian Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis
4. Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Lapangan
5. Pengendalian Pekerjaan Pondasi Dalam & Dangkal
6. Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Beton Bertulang
7. Pelaksanaan Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup
8. Pengawasan Pekerjaan Arsitektur & Finishing
9. Pengujian Mutu dan Bahan Bangunan di Lapangan
10. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Pembuatan Laporan
11. Penyerahan Hasil Pekerjaan (Handover & As Built)

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi *Classification*	: :	Sipil *Civil*
Subklasifikasi *Subclassification*	: :	Gedung *Building*
Kualifikasi *Qualification*	: :	Teknisi/ Analis *Technician/ Analyst*
Jenjang *Level*	: :	5 (Lima) *5 (Five)*
Okupasi *Occupation*	: :	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya *Implementing Intermediate Building Works*

Ditetapkan di Jakarta, 04 Juli 2025
Enacted in Jakarta, July 04, 2025

REZA SEPDIDE

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

Dokumen Asli: Lampiran Resmi SKK BNSP Jenjang 5 Halaman Belakang — Daftar Unit Kompetensi Terverifikasi Asesor

SERTIFIKAT KELULUSAN: REVIT MASTERCLASS FOR BEGINNERS (BIM) & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is given to:

REZA SEPDIDE

in recognition of successfully completing the **Revit Masterclass for Beginners** hosted by **Arsisten Academy**.

Completion Date : 23 Juli 2026
Total Course Length : 32hrs 16min 0sec

ARSISTEN Academy

Lukman Noor Hakim
Mentor & CEO of Arsisten Academy

Dokumen Asli: Sertifikat Resmi Pelatihan Autodesk Revit Masterclass for Beginners — Arsisten Academy

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Certified BIM Modeler: Autodesk Revit

Penerbit: Arsisten Academy

Bidang Keahlian: & Pemodelan Parametrik Struktur & Arsitektur 3D
Software: & Autodesk Revit Architecture & Structure
Status Kredensial: & Tersertifikasi Lulus Pelatihan & Proyek Mandiri

LINGKUP KOMPETENSI REVIT BIM YANG DIUJI

- Pembuatan kisi-kisi grid struktural dan penetapan datum elevasi lantai bertingkat.
- Pemodelan elemen struktur beton bertulang parametrik: pondasi, balok sloof, kolom, balok lantai, dan pelat lantai.
- Penanganan detail pertemuan node geometri balok-kolom bebas benturan (*clash-free*).

STANDAR INDUSTRI KONSTRUKSI JEPANG ()

Kualifikasi Konstruksi Jepang: SSW Civil Engineering

Penerbit: JAC (Japan Association for Construction Human Resources)

Negara Standar: & Jepang (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - MLIT)
Bidang Ujian: & Doboku / Civil Engineering ()
Hasil Ujian: & **LULUS / PASSED ()**
Kerangka Visa: & Specified Skilled Worker (SSW Tokutei Ginou 1)

KOMPETENSI STANDAR INDUSTRI JEPANG Mengesahkan penguasaan standar teknis dan keselamatan kerja konstruksi Jepang, meliputi:

- Keselamatan kerja konstruksi standar Jepang (*Anzen Eisei* / K3 Konstruksi).
- Pemahaman istilah teknis rekayasa sipil dalam Bahasa Jepang (*Kensetsu Yougo*).

建設分野特定技能評価試験結果通知書

Notification of results for Specified skills evaluation exam for Construction Industry

受験番号 Registration Number	: 40563425
氏名 Name	: REZA SEPDIDE ー
国籍 Nationality	: Indonesia
生年月日 Date of Birth	: 2003/09/28 (yyyy/mm/dd)
性別 Sex	: Male
受験地 Test Location	: Indonesia
受験日 Test Date	: 2026/07/11 (yyyy/mm/dd)

試験の結果は以下の通りです。

Your test results are as follows.

試験名 Exam Name	: Civil engineering (i) (Japanese)
試験結果 Exam Result	: Pass

【合格した方へ】
日本で特定技能外国人として働くには、この試験の合格に加えて、日本語試験にも合格しなければなりません。
建設分野では、在留資格申請の前に国土交通省への受入れ計画認定申請も必要です。
受入れ計画認定申請に使用する合格証明書が必要な方は、以下のページを参考にして、
建設技能人材機構のスマホアプリから合格証明書の発行申請を行ってください。

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

【For those who passed the exam】
In order to work as a specified skills worker in Japan, in addition to passing this exam, you must also pass the Japanese language exam.
In the construction field, it is also necessary to apply for acceptance plan certification to the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism before applying for a status of residence.
If you need a pass certificate to be used for acceptance plan certification application, please refer to the following page.
Please apply for issuance of a pass certificate from the smartphone app of the Japan Association for Construction Human Resources.

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

Dokumen Asli: Sertifikat Hasil Ujian Evaluasi Keterampilan Bidang Konstruksi Teknik Sipil (JAC Japan) — Lulus ()

KEMAMPUAN BAHASA JEPANG: JFT-BASIC (SKOR MAKSIMAL 250) & JLPT N4 & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

KUALIFIKASI BILINGUAL RESMI (2 DOKUMEN)

Bahasa Jepang Tersertifikasi

1. JFT-Basic (A2)
Penerbit: & The Japan Foundation ()
Skor: & 250 / 250 (SKOR MAKSIMAL)
Kualifikasi: & Memenuhi standar komunikasi kerja Jepang

2. JLPT Level N4
Penerbit: & Japan Educational Exchanges (JEES)
Skor: & 165 / 180 (LULUS)
Nilai Bagian: & Pengetahuan Bahasa 112/120 | Menyimak 53/60

Kedua sertifikat ini menjadi bukti otentik kemampuan komunikasi bahasa Jepang baik secara lisan (*Kaiwa*) maupun tulisan (*Dokkai* & *Bunpou*) untuk lingkungan profesional teknik sipil dan operasional lapangan di Jepang.

JAPANFOUNDATION 国際交流基金

国際交流基金日本語基礎テスト 判定結果通知書

Japan Foundation Test for Basic Japanese Notification of assessment results

受験番号 Registration Number	: 40558178
氏名 Name	: REZA SEPDIDE —
国籍 Nationality	: Indonesia
生年月日 Date of Birth	: 2003/09/28 (yyyy/mm/dd)
性別 Sex	: Male
受験地 Test Location	: Indonesia
受験日 Test Date	: 2026/07/14 (yyyy/mm/dd)

試験の結果をお知らせします。
Your test results are as follows.

総合得点：250 点
Total Score points
(得点範囲：10 - 250 点, Range of Scores points
判定基準点：200 点) Passing Score points

10 200 250

あなたは国際交流基金日本語基礎テストにおいて、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準に達していると判定されました。
You were assessed to have reached a level of Japanese language proficiency in Japan Foundation Test for Basic Japanese to be able to engage in everyday conversation to a certain extent and without difficulties in daily life.

セクション毎の正答率は次のとおりです。
The percentage of correct answers for each section are as follows.

文字と語彙 Script and Vocabulary	100%
会話と表現 Conversation and Expression	100%
聴解 Listening Comprehension	100%
読解 Reading Comprehension	100%

Dokumen 1: Sertifikat JFT-Basic — Skor Sempurna 250/250



N4

日本語能力認定書

CERTIFICATE
JAPANESE-LANGUAGE PROFICIENCY

氏名 Name REZA SEPDIDE

生年月日 (y/m/d) Date of Birth 2003/09/28

受験地 Test Site インドネシア Indonesia

上記の者は2026年7月に独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が実施した日本語能力試験N4レベルに合格したことを証明します。

2026年8月18日

This is to certify that the person named above has passed Level N4 of the Japanese-Language Proficiency Test given in July 2026, jointly administered by the Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services.

August 18, 2026

独立行政法人 国際交流基金 The Japan Foundation

公益財団法人 日本国際教育支援協会 Japan Educational Exchanges and Services

N4A499511A

26A2010601-40410

Dokumen 2: Sertifikat Kelulusan JLPT Level N4 — Skor 165/180

SERTIFIKAT MAGANG KERJA: PROYEK EPC WASTE GAS RECOVERY PLANT & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

Dokumen Asli: Sertifikat Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang Resmi PT Solusi Industri Energi

KINERJA INDUSTRI EPC RESMI

Quality Control & Quantity Surveyor Intern

Perusahaan: PT Solusi Industri Energi

Proyek Lokasi: & Proyek Waste Gas Recovery Plant (PT Indo-Bharat Rayon, Purwakarta, Jawa Barat)
Periode: & Agustus 2024 – Desember 2024
Kualifikasi: & Sangat Memuaskan (Excellent Work Performance)

VALIDASI PERFORMA KERJA DARI PERUSAHAAN Sertifikat resmi ini membuktikan kontribusi aktif Reza Sepdide pada proyek EPC industri kimia berskala besar, yang mencakup:

- Pembuatan Bar Bending Schedule (BBS) pondasi berat.
- Perhitungan volume terpasang (Backup Volume) untuk penagihan bulanan (*Progress Billing*) tanpa dispute.

POLITEKNIK NEGERI PADANG
UPT BAHASA

NOTIFICATION LETTER
PREDICTION TEST SCORE FOR TOEIC® TEST

No. 002/PL9.13/KM/2023

This is to certify that

REZA SEPDIDE
(Reg Number: 2201022034)

followed Prediction Test for the TOEIC Test ® on Mar 19, 2023 at UPT Bahasa Politeknik Negeri Padang and achieved the following score:

Listening	400
Reading	240
Total Score	640

Padang, Mar 20, 2023

SUMIRA, M.Pd
NIP. 197804012009122003

*For Internal use only

TOEIC® is registered trademark of Educational Testing Service (ETS)
This program is not endorsed or approved by ETS

Dokumen Asli: Sertifikat Resmi Skor TOEIC 640 — UPT Bahasa Politeknik Negeri Padang & ETS

STANDAR PROFESIONAL INTERNASIONAL

Test of English for International Communication

Penerbit: ETS (Educational Testing Service) & UPT Bahasa PNP

Skor Total Resmi: & **640 (Working Proficiency)**
Listening Section: & 400 / 495 (Kemahiran Menyimak Sangat Baik)
Reading Section: & 240 / 495 (Pemahaman Dokumen & Teks)
Masa Berlaku: & Dokumen Resmi Terverifikasi

APLIKASI DALAM REKAYASA TEKNIK SIPIL Skor 640 membuktikan kemahiran kerja (*Working Professional Proficiency*) yang memadai untuk:

- Membaca dan memahami dokumen tender internasional, klausul kontrak FIDIC, dan gambar teknik berbahasa Inggris.
- Menyusun laporan kemajuan rekayasa mingguan dan bulanan (*Weekly & Monthly Progress Reports*) standar multinasional.
- Berkomunikasi aktif dengan tim insinyur ekspatriat, konsultan asing, dan vendor material global.

TRANSKRIP AKADEMIK RESMI DIPLOMA III TEKNIK SIPIL (IPK 3.72) & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI PADANG
STATE POLYTECHNIC OF PADANG
TRANSKRIP AKADEMIK
ACADEMIC TRANSCRIPT

NAMA / NAME : REZA SEPDIDE
TEMPAT / TGL LAHIR / PLACE, DATE OF BIRTH : PADANG, 28 SEPTEMBER 2003 / PADANG, SEPTEMBER 28, 2003
NIM / REG. NO. : 2201022034
JURUSAN / DEPARTMENT : TEKNIK SIPIL / CIVIL ENGINEERING
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : D-3 TEKNIK SIPIL / D-3 IN CIVIL ENGINEERING
PREDIKAT LULUS / GRADUATION PREDICATE : PUJIAN / CUM LAUDE

NO. NO.	KODE CODE	MATA KULIAH COURSE	SEMESTER SEMESTER	JAM/MG HR/WK	NILAI GRADE	SKS SCU	AM x SKS GP x SCU
1	SIP3101	Agama Religion	1	3	B	2	6.00
2	SIP3102	Gambar Teknik I Engineering Drawing I	1	5	B	2	6.00
3	SIP3103	Pancasila Pancasila	1	3	B+	2	7.00
4	SIP3104	Bahasa Inggris Teknik I English for Engineering I	1	3	A	2	8.00
5	SIP3106	Matematika Dan Statistik I Mathematics and Statistic I	1	3	A	2	8.00
6	SIP3108	Ilmu Ukur Tanah I Dan Labor Surveying I and Laboratory	1	4	A-	3	11.25
7	SIP3202	Mekanika Fluida Dan Hidrolika Fluid Mechanics and Hydraulics	1	5	A-	3	11.25
8	SIP3205	Praktek Kerja Kayu Workshop of Carpentry	1	4	B+	1	3.50
9	SIP3206	Praktek Kerja Batu Workshop of Masonry	1	4	A-	1	3.75
10	SIP3211	Praktek Kerja Drainase Workshop of Drainage	1	4	A	1	4.00
11	SIP3004	Bahasa Inggris Teknik II English for Engineering II	2	3	B+	2	7.00
12	SIP3110	Matematika dan Statistik II Mathematics and Statistic II	2	4	A	2	8.00
13	SIP3201	Mekanika Rekayasa I Mechanics Engineering I	2	4	A	2	8.00
14	SIP3203	Mekanika Tanah I Soil Mechanics I	2	4	B+	2	7.00
15	SIP3209	Geometrik Jalan Raya Highway Geometrics	2	6	B	3	9.00
16	SIP3212	Ilmu Ukur Tanah II dan Labor Surveying II and Laboratory	2	4	A-	3	11.25
17	SIP3213	Teknologi Bahan Konstruksi Material Construction Technology	2	6	A-	3	11.25
18	SIP3214	Lab. Beton dan Bahan Bangunan Laboratory of Concrete and Building Materials	2	4	A-	1	3.75
19	SIP3221	Lab. Material Jalan laboratory Pavement Materials	2	4	A-	1	3.75
20	SIP3224	Hydrologi dan Bangunan Air Hidrology and Waterworks	2	6	B-	3	8.25
21	SIP3105	Kewarganegaraan Civic Education	3	3	B	2	6.00
22	SIP3107	Bahasa Indonesia Indonesian Language	3	3	A	2	8.00
23	SIP3109	Mekanika Rekayasa II Mechanics Engineering II	3	5	B	3	9.00
24	SIP3111	Kewirausahaan Entrepreneurship	3	3	A	2	8.00
25	SIP3210	Praktek Kerja Beton Workshop of Concrete	3	4	A	1	4.00
26	SIP3216	Praktek Kerja Perancah Workshop of Formwork	3	4	A	1	4.00
27	SIP3219	Struktur Beton I Concrete Structure I	3	4	B+	2	7.00
28	SIP3220	Mekanika Tanah II Soil Mechanics I	3	4	B+	2	7.00
29	SIP3222	Manajemen Proyek dan Konstruksi 1 Project and Construction Management I	3	4	A	2	8.00
30	SIP3223	Praktek Kerja Baja Workshop of Steel	3	4	A-	1	3.75
31	SIP3225	Perkerasan Jalan Raya Highway Pavement	3	5	B+	3	10.50
32	SIP3112	Gambar Teknik II Civil Engineering Drawings II	4	6	A-	2	7.50
33	SIP3215	Mekanika Rekayasa III Engineering Mechanics III	4	4	A	3	12.00
34	SIP3217	Rekayasa Pondasi Foundation Engineering	4	4	A	3	12.00
35	SIP3218	Struktur Baja Steel Structure	4	4	B+	3	10.50

Sistem Informasi Akademik PNP - [01.10.2025 17:05:47] hal. 1/2

Lembar 1: Transkrip Nilai Semester 1 s.d. 4

NO. NO.	KODE CODE	MATA KULIAH COURSE	SEMESTER SEMESTER	JAM/MG HR/WK	NILAI GRADE	SKS SCU	AM x SKS GP x SCU
36	SIP3226	Utilitas Utilities	4	3	A	2	8.00
37	SIP3227	Struktur Beton II Concrete Structure II	4	4	A-	3	11.25
38	SIP3228	Praktek Kerja Plumbing Workshop of Plumbing	4	4	A	1	4.00
39	SIP3231	Pra Proyek Pre Project	4	16	A	4	16.00
40	SIP3302	Aplikasi Komputer (BIM) Applied Computation (Building information Modelling)	4	6	A-	2	7.50
41	SIP3327	Praktek Labor Tanah Laboratory of Soil	4	4	A	1	4.00
42	SIP3232	Praktek Kerja Lapangan Field Work	5	20	A	14	56.00
43	SIP3303	Etika Profesi dan Komunikasi Bisnis Professional Ethics and Business Communication	5	2	B+	2	7.00
44	SIP3229	Alat Berat Heavy Equipment	6	3	A-	2	7.50
45	SIP3230	Manajemen Proyek Konstruksi II Project and Construction Management II	6	3	A	2	8.00
46	SIP3232	Estimasi Biaya Budget Estimation	6	3	A	3	12.00
47	SIP3233	Tugas Akhir Final Project	6	7	A	4	16.00
48	SIP3234	K3 dan Lingkungan Occupation, Safety and Health and Environment	6	3	A-	2	7.50
		JUMLAH TOTAL				115	428.00

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) = $\frac{\Sigma \text{ AM/GP x SKS/SCU}}{\Sigma \text{ SKS/SCU}}$ = 3.72
GRADE POINT AVERAGE (GPA)

JUDUL TUGAS AKHIR : RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KABUPATEN PASAMAN
TITLE OF FINAL PROJECT

PADANG, 11 SEPTEMBER 2025
PADANG, SEPTEMBER 11, 2025

KETUA JURUSAN,
HEAD OF DEPARTMENT,

SATWARNIRAT, ST., MT
NIP. 19660619 199003 2 002

DIREKTUR
DIRECTOR

Dr. Ir. SUHFA YONDRI, S.T., S.ST., M.Kom.
NIP. 19700609 199903 1 003

KETERANGAN :
ANNOTATION

Nilai Mutu Grade	Angka Mutu Grade Point	Sebutan Mutu Qualification	
A	4.00	Sangat Cemerlang	Very Excellent
A-	3.75	Cemerlang	Excellent
B+	3.50	Sangat Baik	Very Good
B	3.00	Baik	Good
B-	2.75	Hampir Baik	Fairly Good
C+	2.50	Lebih dari Cukup	Satisfactory
C	2.00	Cukup	Fair
C-	1.75	Hampir Cukup	Almost Fair
D	1.00	Kurang	Poor
E	0.00	Gagal	Fail

Sistem Informasi Akademik PNP - [01.10.2025 17:05:47] hal. 2/2

Lembar 2: Transkrip Nilai Semester 5 s.d. 6 & Yudisium IPK 3.72

KELULUSAN PREDIKAT PUJIAN (HIGH HONORS)

D3 Teknik Sipil PNP

Politeknik Negeri Padang

IPK Kumulatif: & **3.72 / 4.00 (Magna Cum Laude)**
Total SKS Lulus: & 114 SKS Mata Kuliah Teori & Praktik
Gelar Akademik: & Ahli Madya Teknik (A.Md.T.)
Status: & Lulus Resmi Terakreditasi BAN-PT

NILAI MATA KULIAH UNGGULAN:

- Mekanika Rekayasa I–IV: Nilai A
- Estimasi Biaya Konstruksi: Nilai A
- Analisis Struktur Gedung: Nilai A
- Manajemen Proyek Konstruksi: Nilai A
- Teknologi Bahan Konstruksi: Nilai A
- Aplikasi Komputer Rekayasa: Nilai A
- Praktik Pengukuran Tanah: Nilai A

PERENCANAAN TEKNIS REVITALISASI FASILITAS GEDUNG SDN 19 KUAMANG & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

Peran Proyek: & **Perencana Teknis & Quantity Surveyor (Konsultan)**
Klien / Instansi: & Konsultan Perencana / Dinas Pendidikan Pasaman
Periode Proyek: & September 2026 | Pasaman, Sumatera Barat
Ruang Lingkup: & DED AutoCAD, BoQ/RAB, RKS, Jadwal & Kurva S

RINGKASAN REKAYASA & METODOLOGI PELAKSANAAN

Perencanaan teknis komprehensif revitalisasi fasilitas sekolah dasar SDN 19 Kuamang. Memimpin survey penilaian tingkat kerusakan fisik bangunan, Quantity Take-Off (QTO) berbasis perhitungan matematis, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengacu AHSP daerah, penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), pembuatan Time Schedule & Kurva S, serta produksi gambar Detailed Engineering Design (DED) lengkap menggunakan AutoCAD layout viewports.

METRIK BENCHMARK KUNCI:

- **Dossier Dokumen:** DED Lengkap, BoQ/RAB, RKS, dan Kurva S.
- **Sistem Drafting:** AutoCAD Paper Layout Viewports standar konsultan.
- **Kontrol Waktu:** Kurva S pembobotan kumulatif terpadu.

DELIVERABLES RESMI: Blueprints DED Arsitektur & Struktur, Rekapitulasi BoQ/RAB, RKS Spesifikasi Bahan, dan Kurva S.



Sistem Multi-Viewport Paper Layout AutoCAD ke PDF:
Konfigurasi lembar kop gambar dan viewport skala presisi di AutoCAD untuk penerbitan paket dokumen DED berstandar konsultan siap lelang dan siap cetak.

DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED): DENAH, TAMPAK, RANGKA ATAP & SANITASI & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL



1. Denah Tata Ruang & Arsitektur Revitalisasi SDN 19 Kuamang:

Tata letak ruang kelas belajar, ruang guru administrasi, sirkulasi koridor, dan toilet.



2. Tampak Depan, Belakang & Samping Fasad Gedung:

Elevasi arsitektural menampilkan ventilasi silang alami, kanopi pelindung hujan, dan proporsi jendela.



3. Rencana Struktur Rangka Atap & Kuda-kuda:

Detail penempatan kuda-kuda, gording kayu/baja, ikatan angin, dan perkuatan ring balk.



4. Detail Potongan Sanitasi & Konstruksi Plafon:

Potongan melintang plafon gypsum akustik, skematik pipa air bersih, dan saluran pembuangan limbah.

DETAIL KUSEN PINTU/JENDELA, BACKUP VOLUME MATEMATIS & SPESIFIKASI RKS & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL



Detail Kusen, Pintu & Jendela (DED):
Spesifikasi dimensi kayu/aluminium, ketebalan kaca, engsel penahan benturan, dan grendel pengaman sesuai standar sarana sekolah dasar.



PROGRAM : REVITALISASI PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : Rehabilitasi Ruang Kelas 1
LOKASI : Kubu Padang Beriang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman
TAHUN ANGGARAN : 2026

NO	URAIAN PERHITUNGAN	KUANTITAS	STN
1	DIVISI 1 PERSIAPAN LAPANGAN/SITE WORK		
1.6	PEKERJAAN PEMBONGKARAN		
1.6.9	Bongkar rangka atap/ reng/ kaso struktur kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	114,30	M2
	F. Bawah P. Atas TINGGI SISI KR/KAN 10,88 + 0,00 x 6,27 x 1,00 = 34,05 M2 2,00		
	F. Bawah P. Atas TINGGI SISI DP/BLK 9,09 + 3,71 x 6,27 x 2,00 = 80,20 M2 2,00 114,30 M2		
1.8.37	Pembongkaran 1 m2 Penutup Atap Seng Gelombang	118,79	M2
	F. Bawah P. Atas TINGGI SISI KR/KAN 11,10 + 0,00 x 6,41 x 1,00 = 35,58 M2 2,00		
	F. Bawah P. Atas TINGGI SISI DP/BLK 9,27 + 3,71 x 6,41 x 2,00 = 83,20 M2 2,00 118,78 M2		
2	DIVISI 2 PEKERJAAN STRUKTUR		
2.1	PEKERJAAN RANGKA ATAP		
2.1.1	Rangka Atap Baja Ringan	114,30	M2
	F. Bawah P. Atas TINGGI SISI KR/KAN 10,88 + 0,00 x 6,27 x 1,00 = 34,05 M2 2,00		
	F. Bawah P. Atas TINGGI SISI DP/BLK 9,09 + 3,71 x 6,27 x 2,00 = 80,20 M2 2,00 114,30 M2		
3	DIVISI 3 PEKERJAAN ARSITEKTUR		
3.1	PEKERJAAN PENUTUP ATAP		
3.1.1	ATAP GENTING		
	Pemasangan 1 m2 Atap Spandek	118,78	M2
	F. Bawah P. Atas TINGGI SISI KR/KAN 11,10 + 0,00 x 6,41 x 1,00 = 35,58 M2 2,00		
	F. Bawah P. Atas TINGGI SISI DP/BLK 9,27 + 3,71 x 6,41 x 2,00 = 83,20 M2 2,00 118,78 M2		
	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Spandek	16,53	M1
	P X SISI ATAS 3,71 x 1 = 3,71 M1 KR/KANAN 6,41 x 2 = 12,82 M1 16,53 M1		
3.3.8	Pemasangan Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20cm	31,47	M1
	P X SISI DP/BL 11,10 x 2 = 22,20 M1 4 SISI MIRING 9,27 x 1 = 9,27 M1		

Perhitungan Backup Volume Matematis:
Lembar kalkulasi volume per divisi pekerjaan membuktikan dasar hitungan kuantitas BoQ/RAB tanpa pembengkakan biaya.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1
SITUASI DAN DATA PEKERJAAN

1.1 Pekerjaan ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 pada SD Negeri 19 KUAMANG.

1.2 Lokasi pekerjaan berada di Kubu Padang Beriang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

1.3 RKS ini merupakan satu dokumen gabungan untuk seluruh lingkup fisik pada RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, meliputi rehabilitasi 6 (enam) ruang kelas dan 1 rehabilitasi toilet

1.4 Pelaksana wajib memeriksa kondisi eksisting, akses kerja, dimensi, elevasi, utilitas yang terdampak, serta bagian bangunan yang tetap dipertahankan sebelum pelaksanaan.

1.5 Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai gambar kerja, RAB masing-masing lingkup, RKS/Spesifikasi Teknis ini, serta perubahan yang telah mendapat persetujuan tertulis.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang digabungkan dalam satu RKS ini adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	6 (enam) ruang; pekerjaan pembongkaran, perbaikan struktur pada ruang yang tercantum, arsitektur dan elektrikal sesuai RAB masing-masing.
2	Rehabilitasi Toilet	Pekerjaan pembongkaran, atap, lantai, plafon, finishing, pintu uPVC dan elektrikal sesuai RAB.
3	Pemasangan paving block	Pekerjaan Paving block (Blok Beton) Natural sesuai dengan RAB.
4	Meubelair Ruang kelas	2 (dua) paket meubelair ruang kelas sesuai rekap RAB dan daftar/gambar meubelair yang disahkan.

RKS ini tidak memuat lampiran Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), koefisien, daftar harga satuan, maupun rincian volume RAB. Item yang tidak tercantum sebagai pekerjaan aktif dalam RAB yang diberikan tidak menjadi lingkup RKS ini.

PASAL 3
DOKUMEN ACUAN DAN KETERKAITAN DOKUMEN

3.1 REV02-RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, gambar kerja, RKS/Spesifikasi Teknis, jadwal pelaksanaan, dan dokumen perubahan yang disahkan merupakan satu kesatuan dokumen pelaksanaan.

3.2 Jenis dan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan mengikuti item aktif pada masing-masing RAB. Uraian teknis dalam RKS ini tidak boleh digunakan untuk menambah item baru di luar RAB tanpa persetujuan tertulis.

3.3 Apabila terdapat perbedaan istilah atau spesifikasi antara dokumen RAB yang satu dengan yang lain, penerapannya mengikuti RAB dan gambar kerja untuk ruang atau bagian pekerjaan yang bersangkutan, serta

Dokumen Syarat Teknis & RKS:
Pedoman mutu material standar SNI/ASTM, metode kerja, dan toleransi uji laboratorium bagi kontraktor pelaksana.

PERENCANAAN REVITALISASI GEDUNG KHUSUS INKLUSIF SLBN 2 PARIAMAN & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

Peran Proyek: & **Perencana Teknis & Quantity Surveyor (Konsultan)**
Klien / Instansi: & SLBN 2 Pariaman (Sekolah Luar Biasa Negeri)
Periode Proyek: & Juli 2026 | Pariaman, Sumatera Barat
Ruang Lingkup: & DED Inklusif, BoQ/RAB, RKS, CCO Addendum, S-Curve

STANDAR AKSESIBILITAS DIFABEL & TATA KELOLA KONTRAK

Perencanaan revitalisasi gedung sekolah luar biasa yang menuntut kepatuhan ketat terhadap standar universal aksesibilitas: ramp landai gradien maksimal 1:12, toilet khusus difabel dengan grab-bar pengaman, pintu lebar bebas halangan, dan lantai non-slip.

Menghasilkan dokumen DED lengkap, BoQ/RAB, dokumen RKS material ramah sensori, serta menyusun berkas **Contract Change Order (CCO)** untuk penyesuaian volume akibat kondisi lapangan aktual.

METRIK UTAMA:

- **Standar Desain:** Aksesibilitas Universal & Permen PUPR No. 14/2017.
- **Administrasi Kontrak:** Berkas Addendum CCO dengan justifikasi teknis.
- **Kontrol Pelaksanaan:** Master Time Schedule & Kurva S terinci.



Sistem Multi-Sheet Layout AutoCAD ke PDF:
Konfigurasi title block standar instansi pemerintah dan multi-viewport AutoCAD untuk publikasi paket cetak DED inklusif.

DED INKLUSIF: DENAH KELAS TERAPI, TAMPAK, POTONGAN MELINTANG & PONDASI & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

1. Denah Ruang Kelas Khusus Inklusif & Terapi Wicara:

Tata ruang bebas hambatan, ruang terapi khusus, dan jalur sirkulasi lebar untuk kursi roda.



2. Tampak Bangunan & Pencahayaan Alami Optimal:

Fasad arsitektural mengoptimalkan sirkulasi udara alami dan pencahayaan lembut ramah sensori.



3. Potongan Transversal Melintang Struktur Gedung:

Ketinggian lantai, balok sloof beton bertulang, kolom pengaku, dan struktur kuda-kuda atap.



4. Rencana Pondasi & Struktur Bawah Substruktur:

Pondasi batu kali menerus, sloof beton pengikat anti-gempa, dan kolom praktis perkuatan dinding.

DETAIL RAMP DIFABEL, INSTALASI ELEKTRIKAL, ADDENDUM CCO & BACKUP VOLUME & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL



Detail Ramp 1:12 & Toilet Difabel:
Kemiringan ramp maksimal 1:12, tinggi handrail ganda, dan sanitasi difabel berstandar keselamatan universal.



Berkas Addendum Contract Change Order:
Dokumentasi resmi perubahan volume tambah/kurang akibat variasi lapangan lengkap dengan analisa harga satuan.



BACK UP DATA VOLUME

PROGRAM	: BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI
JENIS BANTUAN	: PEMBANGUNAN
MENU PEMGANGUNAN	: PEMBANGUNAN RUANG KETERAMPILAN
SATUAN PENDIDIKAN	: SLBN 2 PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN	: 2026

I. PEKERJAAN PEMBONGKARAN

1. Pekerjaan Pembongkaran Rangka atap

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
1	bongkar Rangka Kuda-Kuda Atap Baja ringan	atas	baawah					
			11,63	6,40	2,00	74,43	M²	
		4,75	17,20	6,40	2,00	140,48	M²	
	JUMLAH TOTAL					214,910	M²	

2. Pekerjaan Pembongkaran atap seng gelombang

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
2	bongkar atap seng gelombang	atas	baawah					
			11,25	6,50	2,00	73,13	M²	
		4,75	18,55	6,50	2,00	151,45	M²	
	JUMLAH TOTAL					224,580	M²	

3. Pekerjaan Pembongkaran Plafond

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
1	Bongkar plafond							
		7,00	4,00		4,00	112,00	M²	
		2,00	16,00		1,00	32,00	M²	
	JUMLAH TOTAL					144,00	M²	

II PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR

1. Pekerjaan pemasangan kolom 2 (K2) 25 x 30 cm

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
	Pek.Kolom 25 x 30 cm (K2)							

Page 1

Spreadsheet Backup Volume Matematis:
Perhitungan volume transparan per mata pembayaran mengamankan akuntabilitas klaim termin kontraktor.

QUANTITY SURVEYING & RE-MEASUREMENT MC-100: PT PERFETTI VAN MELLE & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

Peran Proyek: & **Quantity Surveyor (Freelance)**
Klien: & PT Mulia Djasmine Sentosa (Subkontraktor)
Proyek Induk: & Perluasan Pabrik PT Perfetti Van Melle Indonesia
Lokasi / Waktu: & Cikarang, Jawa Barat | September 2025
Fokus Teknis: & MC-100 Re-Measurement, BBS, CCO, Backup Volume

OPNAME LAPANGAN MUTUAL CHECK 100 (MC-100)

Mengelola opname pengukuran akhir bersama kontraktor utama (*Joint Measurement MC-100*) untuk klaim penagihan subkontraktor. Menyusun lembar Backup Volume matematis beton bertulang, Bar Bending Schedule (BBS) fabrikasi pembesian, dan register Contract Change Order (CCO) dengan analisa harga satuan.

CAPAIAN KUNCI:

- 100% klaim termin disetujui kontraktor utama tanpa sengketa karena didukung bukti Backup Volume kuat.
- Efisiensi fabrikasi besi dengan BBS presisi sub-milimeter.



Lembar Backup Volume MC-100:
Perhitungan volume terpasang aktual sebagai dasar tagihan pembayaran.



Bar Bending Schedule (BBS):
Daftar potong dan tekuk besi tulangan struktur.



Register Dokumen CCO:
Variasi kuantitas pekerjaan tambah/kurang.



Rapat Klarifikasi Teknis Opname:
Koordinasi rekonsiliasi data ukur bersama kontraktor utama.

TUGAS AKHIR CAPSTONE: RENCANA PELAKSANAAN KONSTRUKSI GEDUNG DPRD PASAMAN & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

Peran Proyek: & **Perencana Teknis & Estimator Biaya Utama**
Institusi: & Politeknik Negeri Padang (Teknik Sipil)
Objek Studi: & Gedung DPRD Kabupaten Pasaman (Bertingkat)
Hasil Sidang: & **Yudisium Kelulusan Predikat Pujian (IPK 3.72)**
Software: & MS Project (CPM), AutoCAD, MS Excel

PERENCANAAN WAKTU & BIAYA TERPADU

Proyek Tugas Akhir Sarjana Terapan Teknik Sipil yang merekayasa Rencana Pelaksanaan Konstruksi secara utuh: Quantity Take-Off (QTO) struktur bawah, struktur atas, arsitektur, dan MEP; penyusunan RAB berbasis AHSP standar; penjadwalan Critical Path Method (CPM) di MS Project; serta perumusan Kurva S bobot pekerjaan mingguan.

DELIVERABLES UTAMA:

- Buku Laporan Skripsi Tugas Akhir Lengkap.
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB/BoQ).
- Master Schedule MS Project CPM & Lembar Kurva S.



Kurva S Rencana Pelaksanaan Konstruksi:

Distribusi bobot persentase kumulatif mingguan sebagai instrumen pengendalian waktu dan arus kas (*cash-flow*).



Gantt Chart CPM MS Project: Jalur kritis & float pekerjaan.



Tabel 3.19 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Proyek : Rencana Pelaksanaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pasaman
Lokasi : Jl.Lend.Sudirman No.29,Pasah,Kec.Lubuk Sikaping,Kabupaten Pasaman,Sumatera Barat 26318

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SUB TOTAL
	SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)	Rp 61.093.008,00
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 292.904.309,73
II	PEKERJAAN STRUKTUR	
II.1	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH	
II. 1.1	PEKERJAAN PONDASI DAN POUR	Rp 1.367.775.648,24
II 1.1.2	PEKERJAAN SLOOF	Rp 875.015.145,38
II.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS	
II. 2.1	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1	Rp 2.833.297.689,66
II 2.2	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2	Rp 2.393.375.693,41
II 2.3	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3	Rp 788.227.773,97
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	
III. 1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1	Rp 2.215.324.314,38
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2	Rp 1.925.269.271,09
III.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3	Rp 1.700.065.023,96
	Jumlah Sub Total	Rp 14.452.347.877,83
	PPN 11%	Rp 1.589.758.266,56
	Total Biaya	Rp 16.042.106.144,39
	Dibulatkan	Rp 16.042.000.000,00
	TERBILANG : ENAM BELAS MILIYAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA RUPIAH	

Rekapitulasi RAB BoQ: Rincian biaya per divisi pekerjaan.

WASTE GAS RECOVERY EPC PLANT: PT INDO-BHARAT RAYON (PT SIE) & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

Peran Proyek: & **Quality Control & Quantity Surveyor Intern**
Perusahaan: & PT Solusi Industri Energi (Kontraktor EPC Utama)
Klien Pemilik: & PT Indo-Bharat Rayon (Pabrik Kimia Aktif)
Lokasi / Periode: & Purwakarta, Jawa Barat | Agt 2024 – Des 2024
Ruang Lingkup: & Site QC, Slump Test, BBS, Backup Volume, Punch List

PENGENDALIAN MUTU STRUKTUR & PEMBESIAN RI

Bekerja langsung di kawasan pabrik kimia berisiko tinggi. Bertanggung jawab terhadap p
mutu beton segar (*Slump Cone Test*) sebelum pengecoran pondasi berat, inspeksi pem
besi tulangan (*Rebar Clearance*), pembuatan Bar Bending Schedule (BBS) untuk efisie
serta pemetaan progres area kerja.

HASIL & KONTRIBUSI:

- 100% batch beton segar diuji slump cone memenuhi workability dan faktor ai
  rencana.
- BBS presisi berhasil memangkas limbah potongan besi hingga margin minimal.

Pengujian Slump Beton Segar di Lapangan:
Uji konsistensi kerucut slump pada ready-mix concrete sebelum izin pengecoran diberikan (*pre-pour sign-off*).



Bar Bending Schedule (BBS) Fabrikasi:
Daftar pola pemotongan dan pembengkokan besi tulangan pondasi struktur berat untuk menekan scrap besi.

Page 2

OPNAME PROGRESS BILLING, MAPPING AREA KERJA & PUNCH LIST HANDOVER & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

Dossier Fisik Perhitungan Backup Volume Lapangan:

Binder arsip perhitungan volume opname fisik terpasang lengkap dengan paraf insinyur lapangan untuk legalitas penagihan.



Pemetaan Progres Spasial Area Kerja (Site Mapping):

Visualisasi berkode warna perkembangan fisik pekerjaan per sektor di plant Waste Gas Recovery.

Rincian Matematis Tagihan Bulanan (Progress Billing):

Spreadsheet perhitungan meter kubik beton, luas bekisting, dan tonase besi terpasang sebagai pendukung invoice.

Daftar Cacat Pekerjaan & Perbaikan (Punch List):

Log rekapitulasi temuan cacat sebelum dan sesudah perbaikan menjelang serah terima zona ke pemilik fasilitas.

ANALISA BIAYA REWORK & SISTEM PELAPORAN PROGRES MANAJEMEN & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL



C9 | SLIDING PLATE FOUNDATION T126B, T126A & T226A BLOWER AREA

QUANTITY OF REWORK

Drawing & Document Title	Area	Date	Working item	Unit	Quantity	Unit prize	Prize
ARCHITECTURAL PLANS, SECTION AND ELEVATION OF PLENUM ROOM	PLENUM	31 August 2024	Dismantling of Hable	RM	29,000	Rp 503.900	Rp 14.613.114
REV. CENTRE OF PIPING WASHING TOWER BLOWER	Blower	21 September 2024	Coredrill	NOS	1,000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
SLIDING PLATE FOUNDATION T126B, T126A & T226A BLOWER AREA	Blower	28 October 2024	Dismantling of concrete	M³	1,104	Rp 900.000	Rp 993.816
			Sliding plate & Anchor rebar	MT	0,744	Rp 20.046.939	Rp 14.922.963
			Formwork	M²	7,842	Rp 224.588	Rp 1.761.131
			Concrete	M³	0,828	Rp 1.118.085	Rp 925.976
			Grouting	M³	0,276	Rp 17.655.858	Rp 4.874.076
Gambar arsitektur Substation	SUBSTATION	09 March 2024	Dismantling of Hable	RM	2,005	Rp 503.900	Rp 1.010.320
Architecture drawing building	SUBSTATION	24 August 2024	Dismantling of Hable	RM	2,005	Rp 503.900	Rp 1.010.320
TOTAL							Rp 46.111.716

Page 1

Model Biaya & Volume Bill of Quantities (BoQ) Rework:
Kalkulasi menyeluruh dampak biaya dan perubahan volume struktur akibat penyesuaian rekayasa di lapangan.



PEMBERI TUGAS : PT. INDO BHARAT RAYON
LOCATION : PURWAKARTA, INDONESIA

PERHITUNGAN VOLUME FORCONT

QUANTITY BASE ON DRAWING FORCONT

NO	ITEM BOQ	ITEM BREAK DOWN	SAT	QTY BY KONTRAK	QTY BQ MC-0 FRONT	QTY BQ MC-1 AKTUAL	DIMENSION P	L	T	t	Dia	Jumlah	kg/m	koef. Loose	TOTAL QTTY PER UNIT P	A	V	JMLH	BERAT	QTYUNIT	JLM ELEMEN	VOLUME TOTAL
		PLENUM AREA																				
		ARCHITECTURAL PLANS, SECTION AND ELEVATION OF PLENUM ROOM																				
1		Dismantling Hable	m		29,0		10,000	4,500		0,600		1,000			29,000					29,000	1,000	29,000
		BLOWER AREA																				
		SLIDING PLATE FOUNDATION T126B, T126A & T226A BLOWER AREA																				
		T126-A																				
2		Dismantling of concrete T126-A	m³		0,519		4,322	0,300		0,200		2,000					0,519			0,519	1,000	0,519
		Insert Plates T126-A Lk: 4260 x 300 x 10 mm																				
3		Sliding Plate	Kg		321,770		4,260	0,300		0,010		2,000	######						321,770	321,770	1,000	321,770
4		Anchor rebar	Kg		30,260		0,850				13,000	22,000	1,042							15,130	2,000	30,260
5		Formwork	m²		3,698		4,322	0,300		0,200		2,000			3,698					3,698	1,000	3,698
6		Concrete	m³		0,389		4,322	0,300		0,150		2,000					0,389			0,389	1,000	0,389
7		Grouting	m³		0,130		4,322	0,300		0,050		2,000					0,130			0,130	1,000	0,130
		T126-B																				
8		Dismantling of concrete T126-B	m³		0,586		4,890	0,300		0,200		2,000					0,586			0,586	1,000	0,586
9		Insert Plates T126-B Lk: 4760 x 300 x 10 mm																				
10		Sliding Plate	Kg		359,360		4,790	0,300		0,010		2,000	######						359,360	359,360	1,000	359,360
11		Anchor rebar	Kg		33,011		0,850				13,000	24,000	1,042							16,505	2,000	33,011
12		Formwork	m²		4,144		4,890	0,300		0,200		2,000			4,144					4,144	1,000	4,144
13		Concrete	m³		0,439		4,890	0,300		0,150		2,000					0,439			0,439	1,000	0,439
14		Grouting	m³		0,146		4,890	0,300		0,050		2,000					0,146			0,146	1,000	0,146
		REV. CENTRE OF PIPING WASHING TOWER BLOWER																				
15		Installation of piping (Coredrill)	NOS		1,000							1,000										

Perhitungan QTO Rework Lapangan: Kuantifikasi meter kubik dan pembesian pekerjaan tambah.



WASTE RECOVERY GAS PROJECT
PT. SOLUSI INDUSTRI ENERGI
DAILY PROGRESS REPORT

1. Laporan Harian Konstruksi (Daily Report): Tenaga kerja, alat, cuaca, dan capaian harian.



SUMMARY WEEKLY REPORT

2. Laporan Mingguan Proyek (Weekly Report): Deviasi Kurva S rencana vs aktual.



MONTHLY PERSONNEL ON BOARD REPORT

3. Dossier Manajemen Bulanan (Monthly Report): HSE safety record, logistik, dan rekapitulasi progres.

FASILITATOR TEKNIS REVITALISASI SEKOLAH DASAR: KEMENDIKDASMEN & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

Peran Proyek: & **Fasilitator Teknis Revitalisasi Sekolah**
Instansi: & Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
Lokasi / Waktu: & Sumatera Barat | Jun 2025 – Des 2025
Tanggung Jawab: & Audit DED/RAB, Monitoring Mutu, Verifikasi Termin

PENGAWASAN MUTU & AKUNTABILITAS DANA NEGARA

Mengaudit kelayakan gambar DED, kesesuaian harga RAB terhadap AHSP pemerintah, dan spesifikasi teknis RKS sekolah penerima bantuan. Melakukan inspeksi lapangan periodik, membimbing komite sekolah dalam Bimbingan Teknis (BIMTEK), dan menerbitkan rekomendasi pencairan termin dana negara.

CAPAIAN UTAMA:

- 100% pencairan dana bantuan negara terverifikasi sesuai capaian fisik riil di lapangan.
- Mencegah penyimpangan spesifikasi material dan mutu struktur pada seluruh sekolah binaan.

Monitoring Mutu Fisik:

Inspeksi pengecoran & pasangan bata.

BIMTEK Komite Sekolah:

Pelatihan tata kelola mutu & biaya.



Form Review Teknis:

Checklist audit DED/RAB/RKS.

Audit Material Lapangan:

Verifikasi sertifikat uji material.



A. DAFTAR SEKOLAH YANG DIDAMPINGI

No	Nama Sekolah	NPSN	Kab/Kota	Provinsi
1	SD NEGERI 09 SIMPANG UTARA	10300742	Pasaman	Sumatera Barat
2	SD NEGERI 19 PARIT LUBANG	10300784	Pasaman	Sumatera Barat
3	SD NEGERI 05 SERASI	10300815	Pasaman	Sumatera Barat
4	SD NEGERI 10 SIMPANG SELATAN	10300863	Pasaman	Sumatera Barat
5	SD NEGERI 02 SIMPANG TIGA CUBADAK	10300904	Pasaman	Sumatera Barat
6	SD NEGERI 04 SETIA	10300931	Pasaman	Sumatera Barat

B. KEGIATAN FASILITATOR

1. PRA PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI

a. TOT Fasilitator dan Koordinator

1) Deskripsi Keikutsertaan TOT
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan program revitalisasi

2) Hasil Kegiatan TOT
Mengetahui apa yang akan menjadi tugas sebagai fasilitator dan arahan pekerjaan yang akan dilakukan saat dimulai revitalisasi, meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang manajemen,pembelajaran berbasis proyek, pendidikan karakter dan oeningkatan SD.

b. Bimtek Sekolah Calon Penerima Bantuan

1) Deskripsi Keikutsertaan Bimtek (daring dan luring)
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan

Laporan Berkala Progres:

Instrumen penyerapan anggaran.

Rapat Pleno Tim Reviewer:

Sidang pleno verifikasi kelayakan.

PEMODELAN PARAMETRIK 3D BIM STRUKTUR & ARSITEKTUR: AUTODESK REVIT & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

Peran Proyek: & **BIM Modeler & Digital Drafter**
Lembaga Pelatihan: & Arsisten Academy (Revit Masterclass)
Software Utama: & Autodesk Revit (BIM)
Metodologi: & Parametric 3D Modeling & Clash Detection
Output Model: & Digital Twin & Material Schedule BoQ

INTEGRASI STRUKTUR & ARSITEKTUR DIGITAL

Mengimplementasikan standar Building Information Modeling (BIM) berbasis objek parametrik pada Autodesk Revit: penetapan koordinat datum dan grid, pemodelan rangka portal beton bertulang (kolom, balok, pelat), pembersihan benturan node balok-kolom (*clash-free intersection*), penempatan dinding bata, kusen pintu/jendela, serta ekstraksi otomatis kuantitas bahan ke tabel BoQ.

DELIVERABLES MODEL:

- Model Terintegrasi Revit (.rvt) bebas benturan.
- Potongan melintang 2D & denah lantai terotomatisasi.
- Schedule perhitungan volume material beton & bekisting.



Portal Rangka Struktur 3D Balok & Kolom:

Struktur beton bertulang parametrik dengan grid dan datum presisi.



Detail Geometri Pertemuan Node Balok-Kolom:

Konfigurasi joint bersih bebas duplikasi volume bahan.



Integrasi Dinding & Kusen Arsitektural:

Penempatan partisi ruangan, pintu, dan jendela parametrik.



Perspektif Isometrik 3D Keseluruhan:

Visualisasi digital twin bangunan utuh struktur dan finishing.

PEMODELAN ELEMEN HINGGA & ANALISIS RESPON SPEKTRUM GEMPA: SAP2000 & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

Peran Proyek: & **Modeler Struktur & Analisis Dinamik Seismik**
Institusi: & Studio Perancangan Gedung (Politeknik Negeri Padang)
Software: & SAP2000 Finite Element Method, AutoCAD
Standar Gempa: & SNI 1726 (Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa)
Standar Beton: & SNI 2847 (Persyaratan Beton Struktural Gedung)

ANALISIS GAYA DALAM & SIMPANGAN ANTAR-LANTAI

Pemodelan 3D portal ruang beton bertulang untuk evaluasi beban gravitasi (beban mati, beban hidup) dan beban gempa dinamik respon spektrum berdasarkan koordinat wilayah Padang dan kelas situs tanah. Mengekstraksi amplop gaya aksial, momen lentur, dan gaya geser, serta mengevaluasi batas simpangan antar-lantai (*inter-story drift*) guna menjamin ketahanan gempa.

OUTPUT ANALISIS:

- Model Portal Ruang 3D SAP2000.
- Diagram Amplop Momen, Geser, dan Aksial Tekan Kolom.
- Verifikasi Kelaikan Simpangan Drift Izin Kode SNI 1726.



Portal 3D SAP2000:

Model ruang balok, kolom, & pelat.



REZA SEPDIDE II - 35
2201012034
3C/DIII TEKNIK SIPIL

Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Padang
LAPORAN PRAPROYEK

Spektrum Respon Gempa:

Kurva percepatan gempa SNI 1726.



Gambar 3. 76 Gaya Geser Kombinasi 3

Gambar 3. 77 Momen Kombinasi 3

Amplop Momen & Geser:

Dasar luas tulangan lentur & sengkang.



Gambar 3. 75 Gaya Aksial Kombinasi 3

Gaya Aksial Kolom:

Distribusi beban tekan gravitasi & lateral.



Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Padang
LAPORAN PRAPROYEK

3.1.2 Perencanaan Dimensi Kolom

Kolom
400
400

Gambar 3.4 Dimensi Perencanaan kolom

Preliminary Design:

Hitungan awal kekakuan dimensi penampang.



Gambar 3. 78 Diagram Balok Induk

. Menampilkan nilai analisis dalam bentuk tabel dapat dilakukan dengan memilih menu *Display →Show Tables*. Maka muncul form *Choose Tables for Display*. Langkah-langkah yang dilakukan pada

Evaluasi Simpangan Drift:

Pengecekan drift terhadap batas izin SNI.

KOMPETISI TENDER NASIONAL ’FONDASI DAYS 2025’ — UNIVERSITAS SEBELAS MARET & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

Peran Proyek: & **Cost Estimator, 3D Modeler & Presenter (Tim Jaya Jaya)**
Penyelenggara: & Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
Tingkat Kompetisi: & Tingkat Nasional (Perguruan Tinggi se-Indonesia)
Ruang Lingkup: & Dokumen Penawaran, Bidding BoQ, 3D Staging, Pitching
Tools: & SketchUp 3D, MS Project, MS Excel, PowerPoint

METODE KONSTRUKSI 3D & PENAWARAN HARGA KOMPETITIF

Mengarahkan penyusunan proposal tender komersial dan teknis: visualisasi 3D pentahapan pekerjaan (*staging*), penempatan tower crane dan laydown area di SketchUp, penjadwalan CPM di MS Project, estimasi harga penawaran bersaing (BoQ), desain poster teknis, serta presentasi pitching di hadapan dewan juri praktisi konstruksi nasional.

DELIVERABLES TENDER:

- Dokumen Penawaran Teknis & Biaya Tender.
- Render 3D Metode Pelaksanaan & Site Logistics.
- Poster Infografis Teknis & Slide Pitching Presentasi.

Render 3D Metode Pelaksanaan & Logistik Tapak (SketchUp):
Visualisasi pentahapan erection, radius jangkauan tower crane, alur manuver armada beton, dan batas perimeter K3.



Jadwal CPM MS Project: Durasi lelang.



Bidding BoQ: Penawaran kompetitif.



Slide Pitching: Presentasi dewan juri.

RISET ILMIAH PKM-AI: ANALISIS BIAYA SIKLUS HIDUP SCAFFOLDING PROYEK EPC & DOSIR RESMI REKAYASA TEKNIK SIPIL

ANALISA BIAYA SCAFFOLDING PADA PROYEK *WASTE GAS RECOVERY* IBR PURWAKARTA

Reza Sepdide[1)], Yoga Eka Putra[2)], Humaira Azizah. A[3)]
[1),2),3)]Program Studi DIII Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Penulis korespondensi: enitasuardi@yahoo.com

ABSTRAK

Proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta merupakan proyek swasta di Purwakarta yang membangun konstruksi sipil dengan nilai biaya RP 44.000.000.000, menggunakan scaffolding sebagai salah satu elemen penting dalam konstruksi yang digunakan untuk mendukung pekerjaan di ketinggian. Analisis biaya scaffolding mencakup berbagai komponen, seperti biaya material tenaga kerja, dan peralatan,yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi biaya dan efisiensi biaya untuk penggunaan scaffolding. Untuk mengetahui efisiensi biaya penggunaan scaffolding secara penyewaan dari bulan januari hingga oktober dengan harga Rp 1.194.173.631 dibandingkan pembelian secara langsung sesuai barang yang disewakan dengan harga Rp 682.719.175. Perbedaan harga terlihat setelah analisa biaya dilakukan dan didapatkan efisiensi biaya pada proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta.

Kata-kata Kunci : Scaffolding, Biaya, Proyek

Naskah Artikel Ilmiah PKM-AI Resmi Kementerian:
Dokumen publikasi ilmiah terverifikasi Belmawa RI menganalisis tekno-ekonomi modular scaffolding pada lingkungan industri kimia berat.

Judul Karya: & **Analisis Biaya Modular Scaffolding Proyek EPC**
Program: & Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah (PKM-AI)
Pendanaan: & Kemendikbudristek / Belmawa RI (Tingkat Nasional)
Peran: & Penulis Utama & Peneliti Rekayasa Biaya
Lokasi Studi: & Proyek Waste Gas Recovery PT Indo-Bharat Rayon Purwakarta

METODOLOGI KAJIAN CAPEX (BELI) VS OPEX (SEWA)

Meneliti efisiensi biaya konstruksi alat bantu kerja sementara (scaffolding) pada proyek EPC industri kimia aktif. Menganalisis parameter biaya sewa harian/bulanan, biaya transportasi logistik, mobilisasi/demobilisasi, versus biaya pengadaan modal (*capital expenditure*).

KESIMPULAN STRATEGIS REKAYASA BIAYA:

- Efisiensi biaya scaffolding berbanding lurus dengan durasi pemakaian: proyek jangka panjang mencapai titik impas (*break-even point*) lebih ekonomis melalui skema pembelian modal (CapEx).
- Perhitungan adanya deret dan fluktuasi biaya jelas antara sewa bekas (OpEx) guna memangkas biaya penyimpanan dan depresiasi alat.

KOLABORASI REKAYASA & INISIATIF KERJA

Siap berkontribusi secara penuh waktu untuk penempatan proyek konstruksi nasional maupun internasional (khususnya penempatan industri konstruksi Jepang).

POSISI & RUANG LINGKUP PENUGASAN YANG SIAP DIEMBAN:

- **Civil Engineer / Site Supervisor**
  Pengawasan mutu, kepatuhan K3/SNI, dan koordinasi pekerjaan lapangan berlisensi BNSP Jenjang 5.
- **Quantity Surveyor (QS) / Cost Estimator**
  Perhitungan QTO detail, penyusunan RAB/BoQ, administrasi CCO, dan evaluasi tagihan progres fisik.
- **BIM Modeler & Drafter AutoCAD**
  Pemodelan parametrik 3D Autodesk Revit, DED AutoCAD multi-viewport, dan koordinasi bebas benturan.
- **Construction Scheduler / Planner**
  Penyusunan jadwal Critical Path Method (CPM) MS Project dan grafik Kurva S monitoring deviasi.
- **Bilingual Japanese Civil Engineer (SSW Tokutei Ginou)**
  Insinyur lapangan dwibahasa Jepang-Indonesia bersertifikasi JAC untuk proyek konstruksi di Jepang atau joint venture PMA Jepang.

SALURAN KOMUNIKASI LANGSUNG

NAMA RESMI: & **Reza Sepdide, A.Md.T.**
EMAIL: & rezasepdide@gmail.com
TELEPON / WHATSAPP: & **+62 896-4459-0915**
LINKEDIN: & linkedin.com/in/rezasepdide
DOMISILI: & Padang, Sumatera Barat, Indonesia
MOBILITAS KERJA: & Terbuka untuk relokasi proyek domestik & internasional

PERNYATAAN KEOTENTIKAN DATA (AUTHENTICITY DECLARATION)

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi kualifikasi, riwayat pendidikan, bukti sertifikat lisensi negara BNSP, sertifikasi dwibahasa, serta dokumentasi gambar dan laporan teknis proyek yang tersaji dalam dokumen dosir ini adalah otentik, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai bukti fisik yang ada.

Padang, 2026

Reza Sepdide, A.Md.T.